

## INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Wójt Gminy Firlej informuje, że w ramach realizacji projektu pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Firlej” może wystąpić konieczność wykonania prac dodatkowych związanych z wymianą pieców co na piece na pellet, lub montażu instalacji solarnych.

Przypominam, że w ramach **wymiany pieców na pellet** obowiązkiem wykonawcy jest odcięcie i usunięcie starych pieców centralnego ogrzewania oraz podłączenie nowego pieca **do istniejącego** układu centralnego ogrzewania oraz **do komina w miejsce pieca dotychczasowego**. Kotłownia powinna być wyposażona w instalację elektryczną z uziemieniem, na instalacji centralnego ogrzewania powinny znajdować się wszystkie wymagane przepisami zabezpieczenia, kotłownia powinna posiadać kratkę nawiewną 15x15cm, oraz sprawną instalację kominową. Wykonawca dostarcza pellet w ilości 50 kg do uruchomienia kotłowni.

W ramach montażu instalacji kolektorów solarnych w pomieszczeniu w którym będą montowane urządzenia należy zapewnić instalację wody zimnej, wody ciepłej, gniazdko elektryczne z uziemieniem ( 3 polowe ). Instalacja wodociągowa powinna być wyposażona w reduktor ciśnienia oraz zawór antyskażeniowy. Obowiązkiem wykonawcy będzie zamontowanie grzałki elektrycznej w zbiorniku cwu, oraz podłączenie drugiej wężownicy do istniejącego układu centralnego ogrzewania.

Wykonawca prac może zaproponować Państwu wykonanie prac, które będą niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń, ale tylko wtedy gdy powyższych urządzeń nie posiadają Państwo w swoich instalacjach.


W ramach prac dodatkowych Wykonawca może wykonać:

LP.	Nazwa usługi	Wartość brutto
	<b>MONTAŻ PIECÓW NA PELLETT</b>	
1	Dostawa i montaż pompy CO 1” (elektrycznej) wraz osprzętem - pompa obiegu grzejnikowego <i>Wymiana istniejącej lub dostawa nowej w przypadku braku w instalacji</i>	500,00
2	Wykonanie w pomieszczeniu montażu kotła instalacji elektrycznej wraz z uziemieniem	300,00
3	Montaż naczynia wzbiorczego otwartego/zamkniętego w instalacji c.o. ( w sytuacji stwierdzenia złego stanu obecnego naczynia na instalacji)	250,00
4	Armatura zabezpieczająca do montażu kotła w układzie zamkniętym ( zawór upustowo-dopustowy)	400,00
5	Dostawa i montaż termostatu pokojowego bezprzewodowego	400,00
6	Wykonanie kratki nawiewnej 15x15cm	w gestii mieszkańca
7	Wykonanie nowego podłączenia czopucha pieca ( redukcje, nowy otwór w kominie )	w gestii mieszkańca

LP.	Nazwa usługi	Wartość brutto
<b>MONTAŻ INSTALACJI SOLARNYCH</b>		
1	Dostawa i montaż pompy CO 3/4" (elektronicznej) wraz osprzętem - pompa ładowania podgrzewacza c.w.u. <i>Nie dotyczy instalacji w których wymieniane są piece na pellet.</i>	<b>400,00</b>
2	Wykonanie w pomieszczeniu sterownika instalacji elektrycznej wraz z uziemieniem	<b>300,00</b>
3	Montaż reduktora ciśnienia wraz z manometrem na zasilaniu zbiornika cwu	<b>200,00</b>
4	Montaż zaworu antyskażeniowego na zasilaniu zbiornika cwu	<b>100,00</b>
5	Przygotowanie podłoża, w przypadku montażu instalacji na gruncie	<b>w gestii mieszkańca</b>

Za wykonanie powyższych prac dodatkowych odpłatność ponosi Mieszkaniec, u którego będą montowane urządzenia. Ekipy montażowe są uprawnione do pobierania pieniędzy w imieniu wykonawcy

Za wykonanie robót Wykonawca wystawi fakturę lub paragon.

  
**WÓJT GMINY**  
*mgr inż. Sławomir Cieszko*